

**PRZEDMIAR**

**MODERNIZACJA MAŁEGO SANITARIATU W BUDYNKU INTERNATU**

Data: 21.07.2024

Budowa: ul. Leśna 17,  
64 - 510 Wronki, działka nr 432/9

Obiekt:

Zamawiający: Zespół szkół nr1

ul. Leśna 17,  
64-510 Wronki

Jednostka opracowująca kosztorys: AN-Architekt

ul. Topolowa 9 Nowa Wieś

64-510 Wronki

Kosztorys opracowali:

Adam

Nogaj, .....

Sprawdzający: .....

.....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Tabela elementów scalonych		
	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	Prace rozbiórkowe CPV 45110000-1 (1.1 - 1.8)	
2	roboty wykończeniowe wewnętrzne CPV 45400000-1 (2.1 - 2.7)	
3	Wyposażenie różne CPV 39290000-1 (3.1 - 3.17)	

Podstawa nakładu, opis pozycji, wycieszenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Nr STWiOR: ST.01.001</b>			
<b>Prace rozbiórkowe CPV 45110000-1</b>			
1.1 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 401/432/3 Wyjęcie ościeżnic ze ścian , -analogia demontaż okien i drzwi wraz z usunięciem z budynku 0,92*2,06 2 x 0,6*2,06			
	4,36		m2
1.2 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 19,70	= <u>19.700000</u> 19,70		
	19,70		m2
1.3 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 404/505/1 Rozebranie ściana z płytek ceramicznych 69,55+16,70+7,08	= <u>93.330000</u> 93,33		
	93,33		m2
1.4 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 404/102/1 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, na zaprawie wapiennej 12,0*0,12			
	1,44		m3
1.5 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 401/432/3 Wyjęcie ościeżnic ze ścian , -analogia demontaż okien i drzwi wraz z usunięciem z budynku 0,80*0,80*3+0,91*2,06	= <u>3.794600</u> 3,79		
	3,79		m2
1.6 Nr STWiOR: ST.01.001 KW 1/101/1 kalkulacja indywidualna-demontaż umywalk, sedesów, kabin prysznicowych grzejników, lamp. 1	= <u>1.000000</u> 1		
	1		kpl
1.7 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyladowczym, na odległość do 1·km 4,36*0,20+19,70*0,05+93,33*0,03+1,44 = <u>8,8869</u> 8,89			
	8,89		m3
1.8 Nr STWiOR: ST.01.001 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km 1,90*0,20+19,70*0,05+93,33*0,03+1,44 = <u>8,8869</u> 8,89			
	8,89	10	m3
<b>2 Nr STWiOR: ST.01.009</b>			
<b>roboty wykończeniowe wewnętrzne CPV 45400000-1</b>			
2.1 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 19/1023/10 (1) Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 0,80*0,80*3	= <u>1.920000</u> 1,920		
	1,920		m2
2.2 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 2/1104/4 Drzwi wewnętrzne D1 0,91*2,06	= <u>1.874600</u> 1,875		
	1,875		m2
2.3 Nr STWiOR: ST.01.009 KNR 12/829/7 okładzina ścian płytki ściennie, kolor: do uzgodnienia 69,55	= <u>69.550000</u> 69,55		
	69,55		m2
2.4 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 12/829/7 okładzina ścian płytki ściennie lub równoważna, kolor: do uzgodnienia 7,08	= <u>7.080000</u> 7,08		
	7,08		m2
2.5 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 2/1401/5 Malowanie tynków,Farba ceramiczna, plamoodporna, odporna na zmywanie 16,70	= <u>16.700000</u> 16,70		
	16,70	2	m2
2.6 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 202/1102/1 Wylewka betonowa cienkowarstwowa 19,70	= <u>19.700000</u> 19,70		
	19,70		m2
2.7 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 12/1118/9 Płytki podłogowe, antypoślizgowe R9-R10, format i kolor do uzgodnienia 19,70	= <u>19.700000</u> 19,70		
	19,70		m2
2.8 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 12/1118/9 Hydroizolacja na posadzki i ściany z taśmami narożnymi 55,00			
	55,00		m2
2.9 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 12/1118/9 Gruntowanie i szpachlowanie 40,00			
	40,00		m2

2.10 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 12/1118/9 Wymiana instalacji elektrycznej	1,00	kpl
2.11 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 12/1118/9 Wymiana przyłączy wod-kan do umywalk i prysznic	6,00	kpl
2.12 Nr STWiOR: ST.01.002 KNR 12/1118/9 Instalacja wod-kan do stelaża podtynkowego	2,00	kpl
<b>3 Nr STWiOR: ST.01.013 Wyposażenie różne CPV 39290000-1</b>		
3.1 Nr STWiOR: ST.01.02 KW 1/1901/1 Kalkulacja własna-stelaż podtynkowy WC z obudową G-K	2	kpl
3.2 Nr STWiOR: ST.01.02 KW 1/2001/1 Kalkulacja własna-kabina WC wykonana z HPL	2	kpl
3.3 Nr STWiOR: ST.01.013 KW 1/2201/1 Kalkulacja własna- miska ustępowe	2	kpl
3.4 Nr STWiOR: ST.01.02 KW 1/2101/1 Kalkulacja własna-kabina prysznicowa wykonana z HPL	2	kpl
3.5 Nr STWiOR: ST.01.02 KW 2/101/1 Kalkulacja własna-brodzik 90*90	2	kpl
3.6 Nr STWiOR: ST.01.02 KW 3/101/1 Kalkulacja własna-umywalki wisząca natynkowa	4	kpl
3.8 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 5/101/1 Kalkulacja własna-ławeczka szatniowa	1	kpl
3.9 Nr STWiOR: ST.01.02 KW 6/101/1 Kalkulacja własna-wieszaki na ręczniki	2	kpl
3.10 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 7/101/1 Kalkulacja własna-gniazdkoo 230V	3	kpl
3.11 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 8/101/1 Kalkulacja własna-lustro wklejane 70*90	4	kpl
3.12 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 9/101/1 Kalkulacja własna-dozownik do mydła	3	kpl
3.13 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 10/101/1 Kalkulacja własna-parapety wewnętrzne i zewnętrzne	3	kpl
3.14 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 11/101/1 Kalkulacja własna-montaż grzejników wraz z termostatami	2	kpl
3.15 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 12/101/1 Kalkulacja własna-armatura przy umywalkach	4	kpl
3.16 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 13/101/1 Kalkulacja własna-suszarka do rąk	1	kpl
3.17 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 14/101/1 Kalkulacja własna-montaż oświetlenia (lampy główne i przy lustrach) + 4 czujniki ruchu	4	kpl
3.18 Nr STWiOR: ST.01.002 KW 12/101/1 Kalkulacja własna-baterie podtynkowe prysznicowe	2	kpl